
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pozdial i remont pomieszczeń w MZGK w Dęblinie
ADRES INWESTYCJI : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią 5,76*5,76	m ² m ²	 33,18	
					RAZEM	33,18
2	KNR AT-26 0103-02		Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0,8*1,4*3+2,1*1,0	m ² m ²	 5,46	
					RAZEM	5,46
3	TZKNBK V -072 analogia		Listwy podłogowe - demontaż 0,87*2+0,72*2	m m	 3,18	
					RAZEM	3,18
4	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 2,0	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
5	KNR-W 4- 01 0701-01 analogia		Odbicie tynków wewnętrznych płyty gipsowej na ścianach, filarach, pi- lastrach (0,87*2+0,72*2)*2,8	m ² m ²	 8,90	
					RAZEM	8,90
6	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - komin (0,87*2+0,72*2)*2,8	m ² m ²	 8,90	
					RAZEM	8,90
7	KNR 0-23 2612-01		Ocieplenie komina płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia- nowych gr 5 cm do ścian (0,87*2+0,72*2)*2,8	m ² m ²	 8,90	
					RAZEM	8,90
8	KNR 0-23 2612-06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie wars- twy siatki na styropianie (0,87*2+0,72*2)*2,8	m ² m ²	 8,90	
					RAZEM	8,90
9	NNRNKB 202 2027- 01		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju (0,87*2+0,72*2)*2,8	m ² m ²	 8,90	
					RAZEM	8,90
10	KNR 4-01 0322-03		Obsadzenie narożników aluminiowych na kominie 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
11	KNR 2-02 2003-02 z. sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 2,1*1,3+1,5*2,1/2	m ² m ²	 4,31	
					RAZEM	4,31
12	KNR 2-02 2003-02		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (2,2+0,73)*2,8	m ² m ²	 8,20	
					RAZEM	8,20
13	KNR AT-02 2058-01 analogia		Ościeżnice płyty MDF fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach 1,00	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0322-03		Obsadzenie narożników aluminiowych przy drzwiach 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
15	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierz- chni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	 1,60	
					RAZEM	1,60
16	KNR 4-03 1134-01		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3,0	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
17	KNR 5-08 0512-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych LED na podwieszonych sufitach (3 lampy z demontażu) 4,0	szt. szt.	 4,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,00
18	KNR-W 5-08 0109-05		Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton) 1,0+3,0+2,7+1,2	m m	 7,90	
					RAZEM	7,90
19	KNR-W 5-08 0207-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 1,0+3,0+2,7+1,2	m m	 7,90	
					RAZEM	7,90
20	KSNR 5 0405-01		Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z gazobetonu (gipsu) 2,0	wyp. wyp.	 2,00	
					RAZEM	2,00
21	KNR 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych 2,0	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
22	KNR 2-17 0137-01 analogia		Zawór zwrotny do kratki wentylacyjnej 2,0	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
23	TZKNBK V -071 komin ścianki działowe		Listwy podłogowe - przygotowanie 0,97*2+0,82*2 2,1*2+1,2*2+0,73*2	m m m	 3,58 8,06	
					RAZEM	11,64
24	TZKNBK V -072 komin ścianki działowe		Listwy podłogowe - montaż 0,97*2+0,82*2 2,1*2+1,2*2+0,73*2	m m m	 3,58 8,06	
					RAZEM	11,64
25	NNRNKB 202 1134-02 ściany 1,3 m skosy ściany kominowa ściana wejściowa nowe ściany gipsowe		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany (5,7*2+5,69*2)*1,3 (4,75+3,8+4,75)*2,43 (0,97*2+0,87*2)*2,8 5,69*1,3+1,82*1,5+2,05*2,8-2 (2,1*1,3+1,5*2,1/2+(2,2+0,73)*2,8)*2-2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 29,61 32,32 10,30 13,87 21,02	
					RAZEM	107,12
26	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit 2,05*3,82	m ² m ²	 7,83	
					RAZEM	7,83
27	KNR 4-01 1204-02 z poz. 23		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 107,12	m ² m ²	 107,12	
					RAZEM	107,12
28	KNR 4-01 1204-01 z poz. 24		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów 7,83	m ² m ²	 7,83	
					RAZEM	7,83