
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie stropu w budynku MZGK Dęblin
ADRES INWESTYCJI : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-12 0301-04	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej (15 cm dwie warstwy-współczynnik 0,32 W/(m2K) układanymi na stropie poddasza nieużytkowego Krotność = 2 126	m ² m ²	 126,000	
				RAZEM	126,000
2	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho 126	m ² m ²	 126,000	
				RAZEM	126,000
3	KNR 5-16 0301-01 analogia	Transport ręczny po schodach na poddasze materiałów budowlanych (wełna skalna, folia) 84	szt. szt.	 84,000	
				RAZEM	84,000
4	KNKRB 2 1504-01 analogia	Podest nad sufitem podwieszanym 1	stan. pod. stan. pod.	 1,000	
				RAZEM	1,000